

**Angebot**

Proj.: 21A0004

Kürnbach-Goethestraße

LV: 21A0004

Kanal- und Wasseranschluss für Flurstück Nr.10013

01

Goethestraße F1St-Nr.10013

EinheitspreisGesamtbetrag

Die Tiefbauarbeiten für die Verlegung und Montage des Kanal- und Wasseranschlusses werden durch die Baufirma Sauer nach Jahresbauvertrag der Stadtwerke Bretten GmbH ausgeführt.

Die Abrechnung der Tiefbauarbeiten erfolgt nach Einheitspreisvertrag mit Mengenermittlung.

01.01.1

**Tiefbau- und Montagearbeiten Kanal**

Tiefbau- und Montagearbeiten für den Kanalanschluss im befestigten Gelände:

Anschlussleitungslänge ca. 18,0 m  
Graben- und Grubenbreite 0,80 m bis 2,00 m  
Grabentiefe bis 2,00 m

Leitungsgraben - Bodenklasse 3-5 als Komplettleistung herstellen einschließlich folgender Leistungen:

- Absperrung / Baustellensicherung
  - event. Abdeckung der Baugruben mit Stahlplatten einschließlich Ankeilen mit Kaltasphalt
  - Bodenaushub nach Wahl des AN (Bagger bzw. Saugbagger)
  - Handschacht im Bereich von Versorgungsleitungen und Medien Dritter
  - Verbau entsprechend den statischen Erfordernissen (Stahlplatten-, Holzdielenverbau) ein- und ausbauen
  - Bodenabfuhr bzw. Zwischenlagerung von verdichtungsfähigem Material
  - Wasserhaltung und Sicherung gegen Oberflächenwasser
  - Lieferung und Einbau von Grubensand 0/2 mm im Bereich von Versorgungsleitungen
  - Bodenanfuhr einschließlich Verfüllung der Baugrube mit verdichtungsfähigen Material
  - Lieferung und Einbau von Mineralbeton 0/45 mm im Straßenaufbaubereich
  - Aus- und Einbau von Straßenkappen
  - Oberflächenwiederherstellung nach den Vorgaben des Landratsamtes und der Gemeinde Kürnbach
- Abrechnung Preis/psch

Menge:	1,000 psch	13.625,12 €	13.625,12 €
--------	------------	-------------	-------------

**Summe****01.01****Tiefbau und Montage Kanal****13.625,12 €**

**Angebot**

Proj.: 21A0004

Kürnbach-Goethestraße

LV: 21A0004

Kanal- und Wasseranschluss für Flurstück Nr.10013

01

Goethestraße F1St-Nr.10013

01.02

Wasseranschluss

		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtbetrag</u>
01.02.1	<b>Grundpauschale Wasserhausanschluss öffentlicher Bereich</b> Grundpauschale für die Montage und Lieferung des Wasserhausanschlusses, inklusive aller Materialien im öffentlichen Bereich.  Menge: 1,000 St	546,79 €	546,79 €
01.02.2	<b>Verlegung Wasserversorgungsleitung</b> Lieferung und Verlegung der Wasserversorgungsleitung bis DA 63 im Mantelrohr, je Meter, im öffentlichen Bereich bis 1,5 m ins Grundstück.  Menge: 2,000 m	24,71 €	49,42 €
<b><u>Summe</u></b>	<b>01.02 Wasseranschluss</b>		<b>596,21 €</b>
<b><u>Summe</u></b>	<b>01 <u>Goethestraße F1St-Nr.10013</u></b>		<b><u>14.221,33 €</u></b>

**Angebot**Proj.: 21A0004  
LV: 21A0004Kürnbach-Goethestraße  
Kanal- und Wasseranschluss für Flurstück Nr.10013**ZUSAMMENSTELLUNG**

01	Goethestraße FIST-Nr.10013	
01.01	Tiefbau und Montage Kanal	13.625,12 €
01.02	Wasseranschluss	596,21 €
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>01 Goethestraße FIST-Nr.10013</u></b>	<b><u>14.221,33 €</u></b>
<hr/>		
Summe LV		14.221,33 €
zuzüglich	19,00 % Mwst	2.702,05 €
Gesamtsumme Brutto		16.923,38 €